

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор

ООО "МФ ЛИПЕЦК"

А.А. Рошупкин

2019 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации
сельского поселения

Д.В. Дорожкинский
2019 г.



Спортивная площадка для занятий волейболом и баскетболом
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01
(локальная смета)

на спортивную площадку

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 909,03120 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2019

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Всего	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Покрытие площадки																
1	ФЕР11-01-004-09	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером	100 м2	3,12 312/100	453,75	295,05	25,85	0,87	1416	921	81	3	26,97	84,15	0,07	0,22
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр															
2	ФЕР11-01-023-05	Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм: эпоксидно-каучуковых	100 м2	3,12	1097,33	941,09	156,24	71,78	3424	2937	487	224	80,85	252,25	6,99	21,81
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр															
3	прайс-лист	Бесшовное покрытие для спортивных площадок	м2	312	268,61				83806							
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																
Накладные расходы																
В том числе, справочно:																
123% ФОТ (от 4085) (Поз. 1-3)																
Сметная прибыль																
В том числе, справочно:																
75% ФОТ (от 4085) (Поз. 1-3)																

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 1 Покрытие площадки																
Раздел 2. Ограждение площадки																
4	ФЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3	0,009 0,9700	2184	2184		244,51	20	20			280	2,52		
5	ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетонирование стоек	100 м3	0,0142	3897,23	1404	1587,74	244,51	55	20	23	3	180	2,56	18,13	0,26
6	ФССЦ-04.1.02.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон мелкозернистый, класс: В7,5 (М100)	м3	1,448	466,97				676							
7	ФЕР09-08-002-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м	10 шт	3	94,3	85,6	28,2	10,9	284	197	87	33	7,69	23,07	0,94	2,82
8	прайс-лист	Панель металлическая высотой 3м (1530x2500-2 шт)	шт	18	198,85				3579							
9	прайс-лист	Панель металлическая высотой 4 м (2000x2500 - 2 шт)	шт	10	212,08				2121							
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																
Накладные расходы																
В том числе, справочно:																
80% ФОТ (от 20) (Поз. 4)																
90% ФОТ (от 230) (Поз. 7-9)																
105% ФОТ (от 23) (Поз. 5-6)																
Сметная прибыль																
В том числе, справочно:																
45% ФОТ (от 20) (Поз. 4)																
65% ФОТ (от 23) (Поз. 5-6)																
85% ФОТ (от 230) (Поз. 7-9)																
Итого по разделу 2 Ограждение площадки																
Раздел 3. Разметка																
															28,15	3,08

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
12	ФЕР27-09-017-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: сплошной	км	0,14	189,29	28	161,29	12,21	27	4	23	2	3,16	0,44	1,35	0,19
13	ФССЦ-01.5.01.03-0021 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Термопластик нефте-полимерный, марка "Маркер", цвет белый	кг	85,4	9,41				804							
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																
Накладные расходы																
В том числе, справочно:																
142% ФОТ (от 6) (Поз. 12-13)																
Сметная прибыль																
В том числе, справочно:																
95% ФОТ (от 6) (Поз. 12-13)																
Итого по разделу 3 Разметка																
Раздел 4. Оборудование																
14	ФЕР01-02-058-02 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3	0,0007 о.отлгоо	2184	2184			2	2		280	0,2			
15	ФЕР06-01-001-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетонирование стоек	100 м3	0,008	3897,23	1404	1587,74	244,51	31	11	13	2	1,44	18,13	0,15	
16	ФССЦ-04.1.02.01-0003 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон мелкозернистый, класс: В7,5 (М100)	м3	0,816	466,97				381							
17	ФЕР09-08-001-03 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент	100 шт	0,04	1108,15	375,75	732,4	345,45	44	15	29	14	1,76	29,78	1,19	

14	ФЕР01-02-058-02 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3	0,0007 о.отлгоо	2184	2184			2	2		280	0,2			
15	ФЕР06-01-001-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетонирование стоек	100 м3	0,008	3897,23	1404	1587,74	244,51	31	11	13	2	1,44	18,13	0,15	
16	ФССЦ-04.1.02.01-0003 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон мелкозернистый, класс: В7,5 (М100)	м3	0,816	466,97				381							
17	ФЕР09-08-001-03 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент	100 шт	0,04	1108,15	375,75	732,4	345,45	44	15	29	14	1,76	29,78	1,19	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Сметная прибыль															
В том числе, справочно:															
45% ФОТ (от 11) (Поз. 20)								19							
65% ФОТ (от 21) (Поз. 21-24)								5							
Итого по разделу 5 Малые архитектурные формы								14							
								4541					3,61		0,18
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:															
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								105277	4157	761	283				
Накладные расходы								5353					372		26,82
В том числе, справочно:															
80% ФОТ (от 33) (Поз. 4, 14, 20)								26							
90% ФОТ (от 259) (Поз. 7-9, 17-19)								233							
105% ФОТ (от 57) (Поз. 5-6, 15-16, 21-24)								60							
123% ФОТ (от 4085) (Поз. 1-3)								5025							
142% ФОТ (от 6) (Поз. 12-13)								9							
Сметная прибыль								3342							
В том числе, справочно:															
45% ФОТ (от 33) (Поз. 4, 14, 20)								15							
65% ФОТ (от 57) (Поз. 5-6, 15-16, 21-24)								37							
75% ФОТ (от 4085) (Поз. 1-3)								3064							
85% ФОТ (от 259) (Поз. 7-9, 17-19)								220							
95% ФОТ (от 6) (Поз. 12-13)								6							
Итого по смете:								96735					336,4		22,03
Полы								74					4,12		
Земляные работы, выполняемые ручным способом								5720					6,21		0,59
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве															
Строительные металлические конструкции															
Автомобильные дороги								10597					24,83		4,01
Итого								846					0,44		0,19
В том числе:								113972					372		26,82
Материалы															
Машины и механизмы								100359							
ФОТ								761							
Накладные расходы								4440							
Сметная прибыль								5353							
ВСЕГО по смете								3342							
Всего по смете в текущих ценах 1 квартала 2019 с К=6,68 (Прочие)								113972							
Всего по смете в текущих ценах с учетом коэффициента договорных отношений К=0,995								761333					372		26,82
НДС 20%								757526							
Итого по смете с НДС								151505,20							
								909031,20							